

Štefanikova 823, Púchov 02001, hlbstav@centrum.sk, tel.: 0907 516 335

D O D A T O K k zmluve o dielo č.1/2012

NÁZOV STAVBY : **Pálenica LEDNICA**

Predmet diela : **Zmena skolaudovanej stavby objektu pálenice v Lednici**

OBJEDNÁVATEĽ Obec Lednica
Sídlo : Lednica č.232
IČO : 00317454
Bankové spojenie: VUB 22826-372/0200
Zastúpený : Milan Barka, starosta obce

ZHOTOVITEĽ HLB – STAV s.r.o.
Štefánikova 823, 020 01 Púchov
IČO : 44146809
DIČ : 2022612922
č. OŽP-B/2008/01385-2
č. živ.registra 330-16079
Zastúpený: Ing. Halačová Ľubica, konateľ

Zmluvné strany sa 18.7.2012 na kontrolnom dni dohodli na prevedení prác naviac a k posunu termínu ukončenia prác 28.8.2012. (vid stavebný denník)
Nakoľko došlo k zmene projektovej dokumentácie počas realizácie stavby z dôvodu nesprávne zameraného pôvodného stavu objektu projektantom (viď stavbený denník), budú výkazy výmer upravené a následne prevedené práce naviac :

1. demontáž komína a šamotových tehál v peci
2. vymazanie a oprava pece, murovanie pätky pod komín v peci šamotovými tehlami
3. vymurovanie komína
4. vynechanie a zväčšenie otvoru pre výlez v miestnosti 1.02 do podkrovia
5. zosílenie betónov a armatúry nad miestnosťou 1.02 a 1.03
6. armovanie keramického stropu, uloženie a viazanie kari siete po celom strope – pochôdzny strop
7. betonáž celej podlahy
8. skoltextilná mriežka do lepidla, omietka, penetrácia a maľovka celého keramického stropu
9. oškrábanie stien, skoltextilná mriežka do lepidla, omietka, penetrácia, maľovka stien v miestnostiach 1.01, 1.02, 1.03, 1.05
   Miestnosť 1.04 skoltextilná mriežka len na novú časť muriva a následne aj omietka, penetrácia a maľovanie celej miestnosti
10. Miestnosť 1.01 oprava sokla, náter sokla

11. miestnosť 1.02 náter plechov
12. očistenie, oškrábanie, sklotextilná mriežka do flexi lepidla, omietka, penetrácia,náter fasády celej. Nad potokom sieťka, omietka len nová časť. Pôvodná len očistenie, penetrácia a náter
13. v každej miestnosti ostáva otvor pre montáž elektrorozvodov
14. vchodové dvere budú vo farbe zlatý dub, jedno krídlo plné, druhé ¾ presklené so stredovým stĺpikom

Jednotkové ceny za prevedené práce navic po zmene projektovej dokumentácie ostávajú poľa pôvodného rozpočtu.

Práce ostatné :- komín komplet – predpoklad 2000,00 E
- skoltextilná mriežka 5,85/ m2
- náter fasády 5,50/m2
- roxor 16 3,10/bm
- kari sieť 7,40/m2

Zmluvné strany sa dohodli na úhrade faktúry, za práce prevedené podľa dodatku, v dvoch splátkach a to : prvá splátka v mesiaci október 2012 a druhá v mesiaci november 2012.

V LEDNICI 11.10.2012

OBEC LEDNICA 1

HLB-STAV s.r.o.
Štefánikova 823
020 01 PÚCHOV

.....

Objednávateľ

.....

Zhotoviteľ